



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ข้อ ๒๐) ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จึงขอประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแปะ หมู่ ๓ (เชื่อมต่อบ้านหัวบึง)

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะวงด กำหนด จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พะวงดกำหนด)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแปะ หมู่ ๓
(เชื่อมต่อบ้านหัวบึง) ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๐.๕๐ เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
อบต.พะงาดกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปณิทัต วิชานาถอุดมกุล ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชาติ งามจันทร์ กรรมการ
 - ๗.๓ นายชนะชล ทนกระโทก กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอบางละมุง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแปะ หมู่ 3

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หยา 0.15 เมตร ยาว 107.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไผ่เล้าทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร

- งานติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแปะ หมู่ที่ 3 ตำบลพะวงด อำเภอบางละมุง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	-	-		เงินย่ำล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	137,881.55	1.3642	188,098.01	เงินประกันผลงาน 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.00	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	-	191,098.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ	-	-	191,000.00	
	ตัวอักษร	เป็นเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ถนน			321.00	ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ			585.98	บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปณัตต์ วิชาญอุดมกุล)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติ งามจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะชล ทนกระโทก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

- เห็นควรพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัตน์ แจ้งการ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

() อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านแปะ หมู่ 3

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 107.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง 0.50 เมตร

- งานติดตั้งป้ายโครงการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวงกำหนด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแปะ หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดราชสีห์

วันที่ประมาณราคาก่อสร้าง 3 ตุลาคม 2567

ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าเสื่อม/ราคาค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	321.00	ตร.ม.	-	-	5.62	1,804.02	1,804.02	
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	16.05	ลบ.ม.	592.60	9,511.23	-	-	9,511.23	
3	งานคอนกรีต	48.15	ลบ.ม.	2,102.33	101,227.19	12.21	587.91	101,815.10	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	-	-	3,401.00	302.84	302.84	
	- เหล็ก DOWEL BAR RB 15(C/J)	5.78	เส้น	298.50	1,724.73	-	-	1,724.73	
	- เหล็ก DOWEL BAR RB 19(E/J)	0.64	เส้น	462.60	296.99	-	-	296.99	
	- เหล็ก DOWEL BAR DB 16(L/J)	-	เส้น	306.50	-	-	-	-	
	- เหล็กดระแกรง WM 0.20x0.20 ม.	321.00	ตร.ม.	35.28	11,324.88	5.00	1,605.00	12,929.88	
5	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	214.00	เมตร	-	-	20.60	4,408.40	4,408.40	
7	งานตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	3.42	เมตร	-	-	23.87	81.64	81.64	
8	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	78.18	เมตร	-	-	14.77	1,154.72	1,154.72	
9	งานลงลูกรังไหล่ทาง	16.05	ลบ.ม.	240.00	3,852.00	-	-	3,852.00	
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง				-	127,937.02	-	9,944.53	137,881.55	
ตัวอักษร				เป็นเงินหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชาติ งามจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ

(นายปณิต วิษานาถอุดมกุล)

ผอ.กองช่าง