



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ข้อ ๒๐) ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จึงขอประกาศราคากลาง จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๙-๐๐๙ บ้านดอนพะวงด หมู่ ๕ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๙-๐๐๙ บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๔๔,๒๓๖.๔๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิ่นนัท วิชานาถอุดมกุล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชาติ งามจันทร์ กรรมการ

๗.๓ นายชนะชล ทนกระโทก กรรมการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ๒๙๙-๐๐๙
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะวงด หมู่ที่ ๕
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม.
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง ๐.๒๐ เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอสามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด ราคาน้ำมัน ๓๒.๙๔ บาท/ลิตร
ประมาณการวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๕๐,๑๓๖.๖๙	๑.๓๖๔๒	๓๔๑,๒๓๖.๔๘	FACTOR F
๒	(ถนนในชุมชน) ป้ายโครงการ	๓๐๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % เงินประกันผลงาน ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๓๔๔,๒๓๖.๔๘	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ				๓๔๔,๒๓๖.๔๘	
ขอใช้งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน				๓๓๗,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม ๕๓๖.๐๐ ตร.ม. ราคาเฉลี่ย ๖๓๖.๖๔ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปณณทัต วิชานาถอุดมกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชาติ งามจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนะชล ทนกระโทก)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายวิรัตน์ แข็งการ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางกลางท้องถิ่น นม.ถ๒๙๙-๐๐๙
สถานีที่ บ้านพะงาด หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เล้าทางทั้งสองข้าง ๐.๒๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขมสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมัน ๓๒.๙๔ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๕๓๖.๐๐	๕.๖๒	๓,๐๑๒.๓๒	๑.๓๖๔๒	๗,๖๓๗	๔,๑๐๙.๔๑	
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) ๒.๑ งานไหล่ทาง (SHOULDER) ๒.๑(๑) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) ๒.๑(๒) งานดินเสริมไหล่ทาง ๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต ๒.๒(๑) งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION) ๒.๒(๒) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION) ๓ งานผิวทาง (SURFACE COURSES) ๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๓.๑(๑) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE) ๓.๑(๒) งานปูนคอนกรีต ๓.๑(๓) เหล็ก DOWEL BAR RB ๑๙ร้อยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ๓.๑(๔) เหล็ก DOWEL BAR RB ๑๕ร้อยต่อเนื้อหดตามขวาง(CONTRACTION JOIN) ๓.๑(๕) เหล็ก DOWEL BAR RB ๑๖ร้อยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) ๓.๑(๖) งานเหล็กดัดแวง ๔ มม. @ ๒๐*๒๐ ซม. ๓.๑(๗) งานปูเหล็กดัดแวง ๔ มม. @ ๒๐*๒๐ ซม.	ตร.ม.	๘.๐๔	๕๗๐.๐๓	๔,๕๘๓.๐๔	๑.๓๖๔๒	๗๗๗๗.๖๓	๖,๒๕๒.๑๘	
		ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๗๒.๕๕	๒๑,๗๖๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๙,๙๙๗	๒๙,๖๙๑.๘๑	๒๙,๖๙๑.๘๑
		ลบ.ม.	๐.๐๐	๕๗๐.๐๓	๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
		ลบ.ม.	๒๖.๘๐	๕๔๒.๖๐	๑๕,๘๔๑.๖๘	๑.๓๖๔๒	๒๑,๖๘๕	๒๑,๖๘๕.๗๙	๒๑,๖๖๕.๗๙
		ตร.ม.	๘๖๖.๐๐	๓๕.๐๐	๓๐,๓๖๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๑,๕๖๖	๔๑,๕๖๖.๐๒	๔๑,๕๖๖.๐๒
		ตร.ม.	๑๐.๗๒	๔๖.๒๖	๔๙๕.๙๑	๑.๓๖๒๔	๖๗๖.๐๒	๖๗๖.๕๒	๖๗๖.๕๒
		ตร.ม.	๙๖.๔๘	๒๘.๖๔	๒,๗๖๓.๖๔	๑.๓๖๔๒	๓๗,๙๐๘	๓,๗๙๐.๑๖	๓,๗๙๐.๑๖
		ตร.ม.	-	๒๙.๔๙	๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
		ตร.ม.	๕๓๖.๐๐	๓๕.๐๐	๑๘,๗๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๕,๗๙๕	๒๕,๗๙๕.๗๙	๒๕,๕๙๒.๓๙
		รวมต่างงานต้นทวน					๒๔๕,๕๕๓.๔๘		รวม TOTAL

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางหลวงท้องถิ่น น.ม.๓๒๔๙-๐๐๙
สถานที่ บ้านพะงาด หมู่ที่ ๕
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้เลทางทั้งสองข้าง ๐.๒๐ เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ราคานั้นมี ๓๒,๙๔ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๓.๑(๘)	งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	ม.	๑๓๔.๐๐	๒๐.๖๐	๒,๗๖๐.๔๐	๑.๓๖๔๒	๒๘,๑๐	๓,๗๖๕.๗๔
๓.๑(๙)	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางมะคอย	ม.	๑๐.๗๒	๒๓.๘๗	๒๕๕.๘๙	๑.๓๖๔๒	๓๒.๕๖	๓๔๙.๐๘
๓.๑(๑๐)	งานหยอดยางมะคอยรอยต่อคอนกรีต	ม.	๑๐๗.๒๐	๑๔.๘๙	๑,๖๐๖.๙๓	๑.๓๖๔๒	๒๐.๔๕	๒,๑๙๒.๑๗

รวมค่างานต้นทุน	๔,๖๒๓.๒๑	รวม TOTAL	๖,๓๐๖.๙๙
คิดเป็นราคา	สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์		๓๔๑,๒๓๖.๔๘

ปริมาณงาน ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร ราคา ๖๓๖.๖๔ บาทต่อตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๒๕๐,๑๓๖.๖๙
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๔๒
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ
(นายชาติ งามจันทร์) (นายปณิต วิชานาถอุบลกุล)
นายช่างโยธาอาวุโส ผู้อำนวยการกองช่าง