



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ข้อ ๒๐) ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จึงขอประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองมะนาว บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลพะวงด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๗.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะนาว บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลพะวงด
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๔๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๗.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๕๔๐,๐๔๖.๗๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิ่นนัทธ์ วิชานาถอุดมกุล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชาติ งามจันทร์ กรรมการ

๗.๓ นางกนิษฐา หวังล้อมกลาง กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงาด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะนาว

สถานที่ บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๑

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๗.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมัน ๓๒.๙๔ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๒,๕๔๗.๐๐	๕.๖๒	๑๔,๓๑๔.๑๔	๑.๓๖๔๒	๗,๖๗	๑๙,๕๒๗.๓๕
๒	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	๒.๑ งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	๕๐.๙๔	๕๗๐.๐๓	๒๙,๐๓๗.๓๓	๑.๓๖๔๒	๗๗๗.๖๓	๓๙,๖๑๒.๗๒
	๒.๑(๑) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๗๒.๕๕	๒๑,๗๖๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๔.๙๗	๒๙,๖๙๑.๘๑
	๒.๑(๒) งานดินเสริมไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	๒.๒ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๐.๐๐	๕๗๐.๐๓	๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๗๗.๖๓	๐.๐๐
	๒.๒(๑) งานหินคลกรรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม.	๑๒๗.๓๕	๕๙๒.๖๐	๗๕,๔๖๗.๖๑	๑.๓๖๔๒	๘๐๘.๔๒	๑๐๒,๙๕๒.๙๑
	๒.๒(๒) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	๓.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ลบ.ม.	๓๘๒.๐๕	๒,๑๐๒.๓๓	๘๐๓,๑๙๕.๑๘	๑.๓๖๔๔	๒,๘๖๔.๒๑	๑,๐๙๕,๗๑๘.๘๖
	๓.๑(๑) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ตร.ม.	๒,๕๔๗.๐๐	๑๒.๒๑	๓๑,๐๙๘.๘๗	๑.๓๖๔๒	๑๖.๖๖	๔๒,๔๒๕.๐๘
	๓.๑(๒) งานปูนคอนกรีต	ลบ.ม.	๖๗.๙๒	๔๖.๒๖	๓,๑๔๑.๙๘	๑.๓๖๒๔	๖๓.๐๒	๔,๒๘๖.๒๙
	๓.๑(๓) เหล็ก DOWEL BAR RB ๑๘รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT	ม.	๖๑๑.๒๘	๒๘.๖๔	๑๗,๕๐๙.๙๓	๑.๓๖๔๒	๓๙.๐๘	๒๓,๘๘๗.๐๔
	๓.๑(๔) เหล็ก DOWEL BAR RB ๑๘รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(CONTRACTION JOIN	ม.	-	๒๙.๔๙	๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๐.๒๒	๐.๐๐
	๓.๑(๖) งานเหล็กตะแกรง ๔ มม. @ ๒๐*๒๐ ซม.	ตร.ม.	๒,๕๔๗.๐๐	๓๕.๐๐	๘๙,๑๔๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๗,๗๕	๑๒๑,๖๑๑.๖๑
	๓.๑(๗) งานปูเหล็กตะแกรง ๔ มม. @ ๒๐*๒๐ ซม.	ตร.ม.	๒,๕๔๗.๐๐	๕.๐๐	๑๒,๗๓๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๖.๘๒	๑๗,๓๗๓.๐๙
รวมค่างานคันทาง					๑,๐๙๗,๔๑๐.๐๓		รวม TOTAL	๑,๔๙๗,๐๘๖.๗๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองมะนาว
สถานที่ บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๑
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๗.๐๐ ตร.ม. (ไม่มีให้ค่าทาง)

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ราคาน้ำมัน ๓๒.๙๔ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๓.๑(๘) ๓.๑(๙) ๓.๑(๑๐)	งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางมะตอย งานหยอดยางมะตอยรอยต่อคอนกรีต	ม.	๘๔๔.๐๐	๒๐.๖๐	๑๗,๔๔๔.๔๐	๑.๓๖๔๒	๒๔,๑๐	๒๓,๘๕๔.๐๔
		ม.	๖๗.๔๒	๒๓.๘๗	๑,๖๒๑.๒๕	๑.๓๖๔๒	๓๒.๕๖	๒,๒๑๑.๙๑
		ม.	๖๗๔.๒๐	๑๔.๙๔	๑๐,๑๘๑.๒๑	๑.๓๖๔๒	๒๐.๔๕	๑๓,๘๘๔.๒๐

รวมค่างานต้นทุน	๒๙,๒๔๖.๘๖	รวม TOTAL	๓๙,๙๕๙.๙๕
คิดเป็นราคา	หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์		๑,๕๓๗,๐๕๖.๗๒

ปริมาณงาน ๒,๕๔๗.๐๐ ตารางเมตร ราคา ๖๐๓.๔๗ บาทต่อตารางเมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๑,๑๒๖,๗๐๑.๘๘
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	๐.๐๐
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๔๒
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายชาติ งามจันทร์)
(ลงชื่อ).....ตรวจสอบราคา (นายบัณฑิต วิชาณาอุทุมกุล)
นายช่างโยธาอาวุโส ผู้อำนวยการกองช่าง