



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ข้อ ๒๐) ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จึงขอประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำภายในตำบลพะวงด (๙ ช่วง)

ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๑๓.๐๐ เมตร รวม ๑๓ ท่อน
ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๙.๐๐ เมตร รวม ๙ ท่อน
ช่วงที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๗.๐๐ เมตร รวม ๗ ท่อน
ช่วงที่ ๔ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๒๐.๐๐ เมตร รวม ๒๐ ท่อน
ช่วงที่ ๕ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๕.๐๐ เมตร รวม ๕ ท่อน
ช่วงที่ ๖ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๒.๐๐ เมตร รวม ๒ ท่อน
ช่วงที่ ๗ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๙.๐๐ เมตร รวม ๙ ท่อน
ช่วงที่ ๘ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๑๕.๐๐ เมตร รวม ๑๕ ท่อน
ช่วงที่ ๙ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ศก ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑ แแถวละ ๑๓.๐๐ เมตร รวม ๑๓ ท่อน

หรือวางท่อไม่น้อยกว่า ๙๓ ท่อน พร้อมฝังกลบให้เรียบร้อยบดอัดแน่น (ตามแบบ อบต.พะวงด)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง คสล.ระบายน้ำภายในตำบล

ประเภทงาน ทาง

โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำภายในตำบลพะงาด (9 จุด)

รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 1 แถว ๆ ละ 13 เมตร รวม 13 ท่อน

จุดที่ 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 1 แถว ๆ ละ 9 เมตร รวม 9 ท่อน

จุดที่ 3. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 1 แถว ๆ ละ 7 เมตร รวม 7 ท่อน

จุดที่ 4. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 2 แถว ๆ ละ 10 เมตร รวม 20 ท่อน

จุดที่ 5. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 1 แถว ๆ ละ 5 เมตร รวม 5 ท่อน

จุดที่ 6. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 0.40 เมตร 1 แถว ๆ ละ 2 เมตร รวม 2 ท่อน

จุดที่ 7. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 1 แถว ๆ ละ 9 เมตร รวม 9 ท่อน

จุดที่ 8. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 1 แถว ๆ ละ 15 เมตร รวม 15 ท่อน

จุดที่ 9. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร 1 แถว ๆ ละ 13 เมตร รวม 13 ท่อน

หรือวางท่อทั้งหมดไม่น้อยกว่า 93 ท่อน

พร้อมฝังกลบให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.พะงาดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด

ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/2568 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	325,377.04	1.3091	425,951.08	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				428,951.08	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			428,900.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าวางท่อ

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เป็นเงิน 428,900.00 บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

-เห็นควรให้ใช้เป็นราคากลางได้

(นายปณณทัต วิฑูรย์กุล)

เห็นชอบ

ผอ.กองช่าง

(นายวิรัตน์ แข็งการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติ งามจันทร์)

รักษาราชการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

(นายชนะชล ทนกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ช่วยช่างโยธา

รายการประมาณการวาง คสล. ภายในตำบล

โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำภายในตำบลพะวง (9 จุด)

รายละเอียดโครงการ จุดที่	1. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 1 แถว ๆ ละ	13.00 เมตร รวม	13.00
จุดที่ 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 1 แถว ๆ ละ	9.00 เมตร รวม	9.00
จุดที่ 3. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 3. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 1 แถว ๆ ละ	7.00 เมตร รวม	7.00
จุดที่ 4. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 4. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 2 แถว ๆ ละ	10.00 เมตร รวม	20.00
จุดที่ 5. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 5. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 1 แถว ๆ ละ	5.00 เมตร รวม	5.00
จุดที่ 6. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 6. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	0.40 เมตร 1 แถว ๆ ละ	2.00 เมตร รวม	2.00
จุดที่ 7. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 7. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 1 แถว ๆ ละ	9.00 เมตร รวม	9.00
จุดที่ 8. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 8. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 1 แถว ๆ ละ	15.00 เมตร รวม	15.00
จุดที่ 9. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	จุดที่ 9. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก ขนาด	1.00 เมตร 1 แถว ๆ ละ	13.00 เมตร รวม	13.00
หรือวางท่อทั้งหมดไม่น้อยกว่า	93.00 ท่อน	พร้อมฝังกลบให้เรียบร้อยบดทับแน่น (ตามแบบ อบต.พะวงกำหนด)		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชาติ งามจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจประมาณการ

(นายบัณฑิต วิชาณาอุดมกุล)
ผอ.กองช่าง

รายการประมาณการวาง คสล. ภายในตำบล

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลพะวงด อำเภอสามแสนแฉะ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

ประมาณการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ราคามัน 32.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	Factor F	รวมทั้งหมด
1	ค่าท่อ คสล. ขึ้น 3 ศก ขนาด 1 เมตร	ท่อน	91.00	1,850.47	168,392.77	156.81	14,269.71	1.3091	239,123.45
2	ค่าท่อ คสล. ขึ้น 3 ศก ขนาด 0.40 เมตร	ท่อน	2.00	429.91	859.82	93.77	187.54	1.3091	1,371.10
3	เหล็กไวน์เซท 4 มม. @ 20*20 cm.	ตร.ม.	182.40	35.00	6,384.00	5.00	912.00	1.3091	9,551.19
4	งานงานดินถม	ลบ.ม.	1,095.00	50.91	55,749.19	3.73	4,084.35	1.3091	78,328.08
5	งานงานดินทุบแล้วถมคืน	ลบ.ม.	357.00	29.46	10,517.22	3.73	1,331.61	1.3091	15,511.30
6	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	26.03	2,102.33	54,723.65	306.00	7,965.18	1.3091	82,065.95
	รวมค่างานดินทุบและค่าแรง				296,626.65		28,750.39		425,951.08
7	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	1.0000	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด								428,951.08

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชาติ งามจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจประมาณการ

(นายบัณฑิต วิชาญอุดมกุล)
ผอ.กองช่าง